Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie

80-180 Borkowo ul. Akacjowa 2
NIP 6040076461 Regon 220448227
tel./fax (058) 306-52-71
e-mail: administracja@spborkowo.pomorskie.pl

Borkowo 04.04.2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1/04

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Borkowie, zaprasza do składania ofert cenowych na **remont/ przebudowa sali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie przy ul. Akacjowej 2.**

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:

I. **Etapy remontu-rozbudowy sali :**
-wyburzenie ścian
- skucie kafli, cokołów i utylizacja gruzu
- demontaż drzwi, ośnieżnic
- likwidacja i zaślepienie instalacji hydrauliczno-sanitarnej
- likwidacja instalacji wentylacyjnej
- dostosowanie instalacji elektrycznej oraz montaż niezbędnych, wskazanych punktów elektrycznych (gniazdek, włączników)
- zabudowa drzwi między salami z wygłuszeniem ściany z sąsiadującą salą
-wykończenie ścian i sufitów: gruntowanie ,szpachlowanie, szlifowanie, malowanie.
-zabudowa kanałów wentylacyjnych.
-wyrównanie podłoża, uzgodniony zakup i montaż paneli podłogowych o klasie ścieralności min. AC4 oraz listew przypodłogowych, malowanie grzejników i obudów.

Roboty obejmujące przebudowę sali mają być wykonane zgodnie ze stanem technicznym szkoły będącej załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 Rzut Przyziemia -Projekt), z którego wynika, iż nie są to ściany nośne.

II. **Wywóz i utylizacja odpadów**

1. Wykonawca robot jest zobowiązany do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku ww. robót.

III. **Planowany termin:**

1. Rozpoczęcie zamówienia - od dnia 03.07.2023-31.07.2023

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa remontu /przebudowy sali w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie.

V. Informacje pomocne do sporządzenia oferty dla Wykonawcy :

- w ofercie należy podać okres gwarancji

- wyroby i materiały budowlane użyte do remontu - muszą posiadać aktualne certyfikaty i atesty.

- wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem stosownych dokumentów (certyfikatów, norm, atestów) najpóźniej w dniu dostarczenia wyposażenia , pod rygorem nie opłacenia faktury, do dnia ich przedstawienia lub odstąpienia od zlecenia przez Zamawiającego.

- wykonawca zobowiązuje się do zakończenia wykonania zamówienia **03.07.2023 - 31.07.2023r**

- oferta zakończy się podpisaniem umowy

- oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez wykonawcę. Powinna zawierać wszystkie dane potrzebne do wystawienia faktury

- oferta powinna być złożona w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do terminu otwarcia kopert.

- wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę

VI. Składanie oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia **18.04.2023 r tj. wtorek do godz. 12^{00}** w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie, ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk

Kopertę z ofertą należy opisać w następujący sposób:
„Oferta na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE - REMONT/ PRZEBUDOWA SALI
Nie otwierać przed 18.04.2023 r. do godz. 12^{15}"

VII. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:

Monika Greszkiewicz – tel. 58 306 52 71 wew. 115

VIII Wybór oferty:

- wszystkie składniki cenowe oraz cenę ostateczną należy podawać w zł
- cenę oferty należy obliczyć jako cenę brutto w zł
- zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie kryterium najniższej ceny (100 %)
- w przypadku wpływu dwóch ofert o identycznej cenie zamawiający będzie negocjował pisemnie z wykonawcami.

IX. Ustalenia końcowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający informuje, że:

- w związku, iż wartość zamówienia jest wartością ryczałtową należy przewidzieć w całkowitej wartości usługi wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia,
- niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
- niniejsze zaproszenie nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert,
- zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie w przypadku, gdy cena podana przez wybranego wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie zamawiającego
- zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym oferentem
- niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia.
- przesłanie oferty traktować będziemy jednocześnie jako deklarację gotowości realizacji w/w przedmiotu zgodnie ze wszystkimi wskazanymi założeniami

Wicedyrektor Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie

Mgr Magdalena Kukiełka


WYBURZANE ŚCIANY
0.15
SALA PRZEDSZKOLNA -4
0.16
SALA PRZEDSZKOLNA -3
0.13
0.14
0.11
0.02
HALL-88,12m2
0.20A
0.20
POM. SOCJALNE
0.19
SZATNIA
0.18
SZATNIA
0.09
POM. PORZ.
0.10
WC BZ-9,88m2
0.08
0.03
SZATNIA PRZ.
0.04
INTENDETKA
0.17
KORYTARZ
0.33
ŁĄCZNIK
0.41
PATIO
POW. 44,01m2
0.07
SZATNIA-14,14m2
0.06
SALA PRZEDSZKOLNA-2
0.05
SALA PRZEDSZKOLNA-1
0.35
SALA DO ODRABIANIA LEKCJI
POW. 29,14m2
0.34
KORYTARZ+KL. SCHODOWA
POW.65,70m2
0.36
ŚWIETLICA
POW. 44,48m2
RZUT

* załącznik 1

TABELA ZESTAWCZA POMIESZCZEŃ

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. /m2/	RODZAJ POSADZKI					MALOWANIE ŚCIAN					
			TARKET	TERAKOTA	WYKŁADZINA DYWANOWA	GRES	ISTNIEJĄCA	EMULSYJNA	LAMPERIA OLEJNA 2,0M	GLAZURA	ISTNIEJĄCA		
	PRZEDSZKOLE												
0,01.	WIATROŁAP	5,89					X				X		
0,02.	HALL	68,12					X				X		
0,03.	SZATNIA PRZEDSZKOLNA	10,66					X				X		
0,04.	POKÓJ INTENDENTKI	7,01					X				X		
	RG	4,79					X				X		
0,05.	SALA PRZEDSZKOLNA	40,89					X				X		
0,06.	SALA PRZEDSZKOLNA	25,31					X				X		
0,07.	SZATNIA PRZEDSZKOLNA	14,4					X				X		
0,08.	W.C. DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7,81					X				X		
0,09.	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	2,25					X				X		
0,10.	W.C. DZIECIĘCE	9,88					X				X		
0,11.	W.C. DZIECIĘCE	8,29					X				X		
0,13.	NATRYSK	5,21					X				X		
0,14.	SCHOWEK	3,97					X				X		
0,15.	SALA PRZEDSZKOLNA	22,89					X				X		
0,16.	SALA PRZEDSZKOLNA	39,67					X				X		
K1.	KLATKA SCHODOWA	5,34					X				X		
	SZKOŁA												
0,17	KORYTARZ	156,07					X				X		
0,18	SZATNIA SZKOLNA	24,07					X				X		
0,19	SZATNIA SZKOLNA	25,18					X				X		
0,20	POMIESZCZENIE SOCJALNE	12,83					X				X		
0,20A	POMIESZCZENIE SOCJALNE	5,03					X				X		
0,20B	POMIESZCZENIE SOCJALNE	2,9					X				X		
0,20C	POMIESZCZENIE SOCJALNE	2,29					X				X		
0,21	JADALNIA	60,37					X				X		
0,22	KUCHNIA	27,39					X				X		
0,22A	ZMYWALNIA	6,99					X				X		
0,22B	KREDENS	3,87					X				X		
0,23	KUCHNIA	14,69					X				X		
0,24	MAGAZYN ŻYWNOŚCI	11,99					X				X		
0,24A	OBIERALNIA	7,22					X				X		
0,24B	MAGAZYN	2,89					X				X		
0,25	KOTŁOWNIA	17,67					X				X		
0,26	PRZEDSIONEK	2,25					X				X		
0,27	MAGAZYN /WARSZTAT/ KOTŁOWNIA	18,16					X				X		
0,28	PRZEDSIONEK	6,66					X				X		
0,29	MAGAZYN	2,36					X				X		
0,30	MAGAZYN	2,36					X				X		
0,31	KORYTARZ	17,5					X				X		
0,32	PRZEDSIONEK	2,22					X				X		
K2	KLATKA SCHODOWA	6,21					X				X		
0,17A	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	2,31					X				X		
0,D1	SZYB DZIWIGU	2,02					X				X		
0,33	ŁĄCZNIK	19,15	X					X	X				
0,34	KORYTARZ+KL. SCHODOWA	65,70	X					X	X				
0,35	SALA DO ODRABIANIA LEKCJI	29,14	X					X	X				
0,36	ŚWIETLICA	44,48	X					X	X				
0,37	JADALNIA	84,67	X					X	X				
0,38	WC DZIEWCZĄT	17,97		X				X		X			
0,39	WC CHŁOPCÓW	10,05		X				X		X			
0,40	PATIO/ZIELONA KLASA/	51,86											