Przedmiar robót

naprawa dachu wariant II

Obiekt	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie ul. Akacjowa 2 80-180 Borkowo
Rodzaj robót	budowlane
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
Lokalizacja	Borkowo gm. Pruszcz Gdański ul. Akacjowa 2
Zamawiający	Gmina Pruszcz Gdański ul. Zakątek 1 83-000 Juszkowo

Sporządził Janusz Krzęć
upr. bud. 4405/Gd/90

Gdańsk, 3 czerwca 2022 r.

Tabela przedmiaru robót

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
ul. Akacjowa 2
80-180 Borkowo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		WARIANT II		
1	KNR AT-05 1651/01	Rusztowania ramowe o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10m		
		25,0*6,0+8,0*9,0+10,0*9,0	m2	312,00
		razem	m2	312,00
2	KNR 4-03 1140/05	Demontaż instalacji piorunochronnej dachu- zwody poziome z drutu ocynk. o 8 mm – do ponownego montażu		
		25,0+12,0*2+10,0+6,0+10,0+5*1,0	m	80,00
		razem	m	80,00
3	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku		
		25,34*5,95*2-8,67*1,75+6,5*2,2*2	m2	314,97
		razem	m2	314,97
4	KNR 4-01 0430/05	Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat ponad 24cm	m2	314,97
5	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek blacharskich dachu z blachy ocynk. powlekanej, nie nadającej się do użytku		
		25,34*0,45+6,5*0,45	m2	14,33
		2,5*4*0,6	m2	6,00
		(1,84*2+3,04+2,44*2+0,84*6)*2*0,5	m2	16,64
		(15,0+12,0*2)*0,33	m2	12,87
		razem	m2	49,84
6	KNR 0-21 4007/03	Poszycie dachu z płyt wiórowych grub. 25mm		
		25,34*5,95*2-8,67*1,75+6,5*2,2*2	m2	314,97
		razem	m2	314,97
7	KNR SEK-02-03 0202/01	Montaż odbojów przy kominach ze styropapy spadkowej EPS 100, gr. do 10 cm		
		1,4*2*0,3+2,6*0,4+0,4*0,1+3,0*0,45	m2	3,27
		razem	m2	3,27
8	KNR 0-15 0527/01	Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej	m2	314,97
9	KNR 0-15 0527/02	Każda następna warstwa papy termozgrzewalnej	m2	314,97
10	KNR-W 2-02 0504/03 (dopłata 2x)	Pokrycie papą termozgrzewalna - obróbki z papy		
		(1,64*2+2,84+2,24*2+0,64*6)*2*0,33	m2	9,53
		(3,0+12,0*2)*0,33	m2	8,91
		razem	m2	18,44
11	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
		2,5*4*0,6	m2	6,00
		(1,84*2+3,04+2,44*2+0,84*6)*2*0,5	m2	16,64
		(25,0+12,0*2)*0,33	m2	16,17
		razem	m2	38,81
12	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kontener	1,00
13	KNR K-05 0407/01	Montaż kominków wentylacyjnych o 100	szt	10,00
14	KNR-W 5-08 0604/04	Ponowny montaż instalacji piorunochronnej budynku ze zwodami poziomymi dachu i odprowadzającymi – drut Fe/Zn o 8 mm		
		25,0+12,0*2+10,0+6,0+10,0+5*1,0	m	80,00
		razem	m	80,00